

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
舗装					
道路土工		式			
掘削工					
掘削					
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	370	m3			
残土処理工					
土砂等運搬					
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.5km超)	30	m3			

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)	340	m3			
残土等処分					
処分費等(直工分)					
残土処分費	410	m 3			
舗装工					
アスファルト舗装工					
下層路盤(車道・路肩部)					
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	1,390	m2			
上層路盤(車道・路肩部)					

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	1,390	m2			
表層(車道・路肩部)					
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	1,390	m2			
排水構造物工					
作業土工					
床掘り					
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	15	m3			
埋戻し					
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工					
プレキャストU型側溝					
U型側溝 鉄筋Coベンチフリューム(JIS_A_5372附6) 250[250×175×2000]	81	m			
自由勾配側溝					
自由勾配側溝 300×300×2000	12	m			
蓋<単位：枚>					
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	12	枚			
集水枥・マンホール工					
現場打ち集水枥					

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	3	m3			
殻処分					
処分費等(直工分)					
処分費 鉄筋コンクリート殻	7	t			
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線					
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	400	m			
区画線消去					

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線消去(削り取り式)	40	m			
道路付属施設工					
道路付属物工					
パーキングブロック					
地先境界ブロック A種(120×120×600) 設置 基礎砕石無し 養生工無し	28	m			
車線分離標					
車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式) 設置 可変式(穿孔式)(1本脚) 高さ_400mm [規]10本未満	6	本			
直接工事費		式			
共通仮設費(率分)		1式			

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費			1 式			
工事原価						
一般管理費等			1 式			
工事価格						
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費						
工事価格計						

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税及地方 消費税相当額		1 式			
工事費計					