


駐車場計画図
S=1:200



大型車両 (11.0m×3.6m) : 7台 区画線 (W=15cm) : (11.0+3.6) × 2 × 7=204.4m 車止め (大型車用) : 7台 × 2個=14個



普通車 (5.0m×2.8m) : 18台 区画線 (W=15cm) : 19 × 5=95.0m 車止め (普通用) : 18台 × 1個=18個



小型車 (4.0m×2.5m) : 14台 区画線 (W=15cm) : 15 × 4=60.0m 車止め (普通用) : 14台 × 1個=14個



公用車 (4.0m×2.3m) : 9台 区画線 (W=15cm) : 10 × 4=40.0m

年 度	令和 3 年度
番 号	
工 事 名	交通局駐車場整備事業
道川港名	
施工箇所	松江市平成町
図面名称	駐車場計画図
項目	会社名 会社及び責任者
測 量	
調 査	
設 計	
3 葉の内 3	